

5.仮設工

旭ヶ丘高区配水池 仮設工
数量総括表

旭ヶ丘高区配水池築造工事 仮設工

§1 仮設工				
仮囲い工	H=3.0m	m	42.8	
敷鉄板	t=22mm	m ²	224	
		ton	38.57	
§2 撤去工				
仮囲い工撤去工	H=3.0m	m	42.8	
既設フェンス撤去工	H=1.8m	m	29.8	

§ 1 仮設工 数量集計表

番号	種別	仕様	単位	数量	備考
1	仮囲い工	H=3.0m	m	42.80	
2	敷鉄板	t=22mm	m ²	224	
			ton	38.57	

§1 仮設工

仮設計画図（参考図）（1）より算出する。

1 仮囲い工（H=3.0m）

	設置 延長	備考
	m	
1	12.0	
2		
Σ	42.8	

2 敷鉄板（t=22mm）

仮設計画図（参考図）（1）より算出する。

	設置場所	設置 面積	厚さ	1m ² 当り 重量	重量
		m ²	m	t/m ²	t
1	配水場場内	224	0.022	0.173	38.57
Σ		224			39

§2 撤去工 数量集計表

番号	種別	仕様	単位	数量	備考
1	仮囲い工撤去工	H=3.0m	m	42.8	
2	既設フェンス撤去工	H=1.8m	m	29.8	

§2 撤去工

仮設計画図（参考図）（1）より算出する。

1 仮囲い工撤去工（H=3.0m）

	撤去 延長	備考
	m	
1	12.0	
2	30.8	
Σ	42.8	

2 既設フェンス撤去工（H=1.8m）

	撤去 延長	備考
	m	
1	10.7	
2	19.1	
Σ	29.8	