

【参考数量】

工事番号 08猪建第02号  
工事名称 猪名川町B&G海洋センター吊天井落下対策改修・連絡通路橋修繕ほか工事  
工事場所 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台1丁目1番地27  
工期 令和 9年 8月 31日 限り

<工事概要>

●建築工事	
<B&G本館>	
プール部吊天井改修	851㎡
駐車場天井改修	908㎡
プール天井水漏れ対策改修	1式
<連絡通路橋>	
舗装修繕	177㎡
●電気設備工事	
建築・機械設備に係る電気設備工事	1式
●機械設備工事	
プール内空調ダクト更新工事	1式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
うち材料費	1	式		
うち労務費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
うち建退共制度の掛金	1	式		
工事原価のうち現場労働者の 法定福利費の事業主負担額	1	式		
工事原価のうち安全衛生経費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		













1階駐車場改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

2階エレベーター改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					



















連絡通路改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【連絡通路 (橋部分)】						
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場	手すり含む	1	式			
災害防止		1	式			
仮設材運搬		1	式			
【連絡通路】						
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場	手すり含む	1	式			
災害防止		1	式			
仮設材運搬		1	式			
計						

連絡通路改修工事		連絡通路 (橋部分)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去】						
ゴムチップ 舗装撤去	厚20~50	22.2	m <sup>2</sup>			
フットライト撤去	250φ	5	個			
化粧PL撤去		5.1	m <sup>2</sup>			
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
スクラップ 控除	鉄くず H2	0.1	t			
【改修】						
ゴムチップ 舗装	舗装厚10 下地モルタル厚10~40 塗膜防水 (X-2)	22.2	m <sup>2</sup>			
点字ブロック	点状	0.4	m <sup>2</sup>			
点字ブロック	線状	3.1	m <sup>2</sup>			
化粧PL新設	材工共	1	式			
ガラスブロックSS形 屋外 (SUS)	0.3m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満/個	2.3	m <sup>2</sup>			
既存手摺DP塗替	DP1級 下地調整RB種 錆止めB種	22.7	m <sup>2</sup>			

















