

【参考数量】

工事番号 08猪建第04号

工事名称 猪名川町立学校給食センター太陽光発電設備修繕工事

工事場所 川辺郡猪名川町北田原字寺ノ前438番地

工期 令和 8年 12月 25日 限り

< 工事概要 >

- 電気設備工事
パワーコンディショナ
気象信号集計器機器
表示用PCセット
漏電遮断器 (75A・125A)

2台
一式
一式
各2個

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費		1		式				
うち材料費		1		式				
うち労務費		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
うち建退共制度の掛金		1		式				
工事原価のうち現場労働者の 法定福利費の事業主負担額		1		式				
工事原価のうち安全衛生経費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

5

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

6

給食センター		発電設備		太陽光発電			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾊﾞｰｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	単相10kw SUS製 参考：(株)GS17ｼｽﾃﾑ LBSK-10-S3C	2		台			
気象信号変換箱	日射計・気温計用	1		式			
日射計・気温計		1		式			
計測機器	参考：(株)ﾌﾗﾝｽｼｽﾃﾑ ZERO-T4 ｽﾀﾝﾄﾞ ｱﾛﾝ型	1		台			
現地表示用PCセット		1		式			
液晶ディスプレイ 23.8型		1		台			
逆接続可能型 漏電遮断器	【集電箱】 過負荷・短絡・中性欠相保護 3P 75AT	2		個			
逆接続可能型 漏電遮断器	【集電箱】 過負荷・短絡・中性欠相保護 3P 125AT	1		個			
逆接続可能型 漏電遮断器	【売電用】 過負荷・短絡・中性欠相保護 3P 125AT	1		個			
ﾊﾞｰｺﾝ取付	架台加工共	2		台			
ﾊﾞｰｺﾝ撤去		1		式			
気象信号変換箱、 日射計・気温計 取替		1		式			
漏電遮断器撤去	【集電箱】3P 100AT×1/50AT×2 【売電用】3P 100AT×1	1		式			
発生材処理	運搬費共	1		式			
関連機器接続	計測機器・小型PC・ディスプレイ	1		式			

