

総 数 量 集 計 書

機器集計表

[illegible]

電材集計表							1/3
工 種	名 称	仕 様	高区	中区	低区	単位	数量
電 材	低圧ケーブル	600V EM-CE 8 sq- 3 c	37			m	37
	低圧ケーブル	600V EM-CE 5.5 sq- 2 c	31	9	9	m	49
	低圧ケーブル	600V EM-CE 3.5 sq- 2 c	52	49		m	101
	制御ケーブル	EM-CEE 2 sq- 2 c		46		m	46
	制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 5 c	80	22		m	102
	制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 2 c	272			m	272
	制御ケーブル	EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c	75			m	75
	その他電線	EM-IE 5.5 sq	46			m	46
	その他電線	EM-IE 3.5 sq	128			m	128
	その他電線	EM-IE 2 sq- 2 c		19		m	19
	その他電線	CPEV-S 0.9 ϕ -5 P		19		m	19
	同上付属材料					式	1
	電線管類	GP 42 mm (露出)	7			m	7
	電線管類	GP 36 mm (露出)	7			m	7
	電線管類	GP 28 mm (露出)	6			m	6
	電線管類	GP 22 mm (露出)	122			m	122
	小計						
	同上付属材料					式	1

電材集計表							2/3
工 種	名 称	仕 様	高区	中区	低区	単位	数量
電 材	電線管類	HIVE 28 mm (埋設)		12		m	12
	電線管類	HIVE 22 mm (埋設)		123	9	m	132
	同上付属材料					式	1
	電線管類	VE 16 mm (露出)	1			m	1
	同上付属材料					式	1
	電線管類	VE 16 mm (埋込)	12			m	12
	同上付属材料					式	1
	電線管類	FEP 100 mm	6			m	6
	電線管類	FEP 50 mm	269			m	269
	電線管類	FEP 30 mm	53			m	53
	電線管類	ベルマウス FEP100	2			個	2
	電線管類	ベルマウス FEP50	38			個	38
	電線管類	ベルマウス FEP30	3			個	3
	電線管類	ブルボックス (SUS-WP) 100*100*100	7			個	7

電材集計表							3/3
工 種	名 称	仕 様	高区	中区	低区	単位	数量
電 材	電線管類	プルボックス (SUS-WP) 200*200*100	6			個	6
	電線管類	プルボックス (SUS-WP) 400*400*300	2			個	2
	接地装置	接地銅板 900*900*1.5t	2			枚	2
	接地装置	接地棒 φ14*1500	1			本	1
	接地装置	接地棒用リット`端子 φ14用	1			本	1
	接地装置	接地埋設標 140*90*1.5t黄銅製	3			枚	3
	装柱材	自在バンド IBT-308	6			個	6
	装柱材	LED防犯灯 蛍光灯FHP32形相当	1			個	1
	装柱材	コンクリートポ`ール 8m-14cm-200kN	1			本	1
	装柱材	足場ボルト C P用	6			本	6
	その他材料	電極保持器 5P	2	1		個	3
	その他材料	電極棒 SUS	39	10.5		m	49.5
	その他材料	セパ`レータ	14	4		個	18
	その他材料	ケーブ`ル埋設シート 300mm (2倍折)	96.2	21.6	6.5	m	124.3
	その他材料	鋼板製キャビネット 屋外用 水位計中継盤 (汎用品)	2			個	2
	その他材料	侵入検知器	5			個	5
	補助材料費					式	1

複合工集計表							
工 種	名 称	仕 様	高区	中区	低区	単位	数量
複合工	ハンドホール	(中耐鉄蓋付) 600*600*900H	4			組	4
	鉄筋	D 10	110	23.02	23.02	kg	156
	鉄筋コンクリート	24N/mm2	3.84	0.51	0.51	m3	4.86
	無筋コンクリート	18N/mm2	0.63	0.14	0.14	m3	0.91
	型枠		6.05	1.54	1.54	m ²	9.13
	モルタル仕上げ	20mm	11.6	2.52	2.52	m ²	16.6
	掘削		67.5	7.55	3.12	m3	78.2
	埋戻し	流用土	42.7	4.71	1.75	m3	49.2
	埋戻し	山砂	15.5	1.96	0.51	m3	18.0
	残土処理		24	2.84	1.37	m3	28.2
	碎石		1.26	0.29	0.29	m3	1.84

[illegible]